

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,วางท่อระบายน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอุคมธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเทศบาลผู้จัด
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ ขนาดความ กว้าง 5.00 ม. ความยาว 162.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 2จุด จุดละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน ไหลทางลงหिनลลทุกทั้ง สองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย
 - 3.2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านอุคมธรรม สายทิศตะวันตก หมู่บ้านเชื่อมสายเสมีด-กระสัง ขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ความยาว 94.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 1จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน ไหลทางลงหिनลลทุกทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย
 - 3.3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านอุคมธรรม สายอุคมธรรมซอย 2 ขนาดความ กว้าง 3.00 ม. ความยาว 17.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร ไหลทางลงหिनลลทุกทั้งสองข้าง และวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.60 ม. จำนวน 94 ท่อน บ่อพัก จำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย
 - 3.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ความยาว 280.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 2จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เดือน ๗พคท. พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 1,389,796.96 บาท คิดเป็นงบประมาณซึ่งมีเงินในการดำเนินการ เป็นเงิน 1,339,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ป.ร.6 5.2 แบบ ป.ร.5 5.3 แบบ ป.ร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.1 นายอาทิตย์ ตั้งจักรชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.2 พ.จ.อ.ชำนาญ ศรีทำนา กรรมการ
 - 1.3 นายอนุรักษ์ แอมปรัชญา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลอุทุมพร

ประเภท งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7,19,21 บ้านสุขสำราญ,บ้านอุทุมพร,บ้านหนองปลาไหล เทศบาลตำบลอุทุมพร ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลอุทุมพร


แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลอุทุมพร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด


วันที่ 1 ต.ค. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด(คิด Factor F) รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	-	
2	กลุ่มงาน/งานทาง	1,339,000.00	
3	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	-	
4	กลุ่มงาน/งานสะพานและท่อเชื่อม	-	
5	กลุ่มงาน/งานอื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,339,000.00	
	ราคากลาง	1,339,000.00	
หนังสือแนบแบบส่งมอบให้แก่พันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาติชัย ชัยชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.อ. กรรมการ
(ชัยชาญ ศรีพิทักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ลงชื่อ กรรมการ
(นายอนุรักษ์ ออมปรีชาชัย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ลงชื่อ
(นายฉวีพงษ์ สุทธิพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาท่อระบายน้ำ คสล.

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐.๔๐ ม.ต่อความยาว 1.00 ม.จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางเข้าหมู่บ้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านคูขันธ์ราษฎร์ ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ล.	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	-งานดิน								
	1.1 ดินขุด	ม ³	0.918	0	0	20.69	19.00	19.00	
2	ทรายรองพื้นแน่น	ม ³	0.026	514.02	13.365	91	2.37	15.73	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ม ³	0.049	1,635.51	80.79	306	15.12	95.91	
4	ปูนทรายลาดท่อ								
	4.1 ปูนทรายยาแนว	ม ³	0.002	879.73	1.759	0	0	1.76	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.๑๐.๔๐ม.มอก.ชั้น3	ท่อน	1.00	327.10	327.1	140	140.00	467.1	
	วางและกลบกลับ								
รวมราคาต่อ1ท่อน								599.50	
จำนวนท่อศก.๑๐.๔๐ม. ทั้งหมด 14 ท่อน								8,393.03	2 จุดละ 7 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(จ่านาย ศรีทำนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีณธ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ วุฒิตีทยา)
นายกเทศมนตรี


รายละเอียดประมาณราคาป้ายโครงการ


แบบ ปร.4


สถานที่ก่อสร้าง สายทางเข้าหมู่บ้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านสุรสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กกลม Ø 2"	ม.	3.00						
2	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1x2"	ม.	10.80						
3	เหล็กแผ่นค้ำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	1.00						รวมลวดเชื่อม
4	งานสี (ทาสองพื้น 1 เทียวและทาสีจริง 2 เทียว)	จุด	1.00						
5	คอนกรีต (c' 240 กก./ตร.ม. (รูปลูกบาศก์))	ม ³	0.052						
6	ตัวหนังสือ	จุด	1.00						
7	งานจุดหลุมติดตั้งป้าย	ลบ.ม.	0.04						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งธีรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.  กรรมการ
(รักษานาย ศรีธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุช งามปรีณชัย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี


รายละเอียดประมาณราคาป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างโครงการ


แบบ ปจ.4


สถานที่ก่อสร้าง สายทางเข้าหมู่บ้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นผ้าไวนิลพร้อมตัวหนังสือ (ตามแบบ) ขนาด 1.20x2.40 ม	แผ่น	1.00						รวมกับ Factor F
2	โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x2"	จุด	1.00						
3	งานติดตั้งป้าย	เหมา	1.00						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 พ.จ.อ.กรรมการ
 (ชำนาญ ศรีท่าบ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุรักษ์ แอมปรีชญาน์)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 ลงชื่อ.....
 (นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
 นายกเทศมนตรี