

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ผู้ว่าราชการฯ กองช่าง เทศบาลตำบลจตุรธรรม

ประเภท งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตามทิศตะวันตกหมู่บ้านเรือนสายเสียด-กระสัง หมู่ที่ 19 บ้านจตุรธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หรืองานซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงรายการ กองช่างเทศบาลตำบลจตุรธรรม

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลจตุรธรรม

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน ...4... แผ่น

วันที่ **A ค.ค. 25๖๐**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ป้ายโครงการ	1 ป้าย			ใช้รวมกับ Factor F
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			ใช้รวมกับ Factor F
	- ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม.	3,596.13	1.3074	4,701.58	
2	ประเภทงานทาง				
	- ถนนผิว 4.00 ม.	135,967.04	1.3624	185,241.49	
3	ประเภทงานสะพาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นงบประมาณ (ราคากลาง)			189,943.08	
	คิดเป็นค่าจ้างงาน			186,000.00	
ไม่มีต้นทุนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน					


ขนาด หรือ พื้นที่งาน 376.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 494.68 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชัย สังข์โต)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(จำนวน ๕ ท่าน)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจตุรธรรม


กรรมการ
(นายอนุสิทธิ์ แสงปรีชา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี


รายละเอียดประมาณราคาน้ำยประชาชนสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างโครงการ


แบบ ปจ.4


สถานที่ก่อสร้าง สายทิศตะวันตกหมู่บ้านเชื่อมสายเดิมด-กระสัง หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นผ้าไวไฟพร้อมตัวหนังสือ (ตามแบบ) ขนาด1.20x2.40 ม	แผ่น	1.00						รวมกับ Factor F
2	โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด1"x2"	จุด	1.00						
3	งานติดตั้งป้าย	เหมา	1.00						
		รวมราคา							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาทิตย์ คังไธรรอ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 พ.จ.อ.....กรรมการ
 (ชำนาญ ศรีท่ามา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุรักษ์ แอมประธนาย)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 ลงชื่อ.....
 (นายอดิพงษ์ วิจิทธิยา)
 นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายทิศตะวันตกหมู่บ้านเชื่อมสายเดิม-กระสัง หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ความยาว 94.00 ม. พื้นที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร


พิจารณาที่ความยาว 10 เมตร


เดิมผิวจราจร = 4.00 เมตร


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ม ²	40.00	0	-	3.5	140.00	140.00	
2	ทรายรองพื้น	ม ³	2.00	514.02	1,028.04	91	182.00	1,210.04	
3	งานดินถมไหล่ทาง	ม ³	0.3	0	-	91	27.30	27.30	จุดข้างทาง
4	หินคลุกถมไหล่ทาง	ม ³	0.90	378.94	341.05	0	-	341.05	
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (fc' 240 ksc)	ม ³	6.00	1,728.97	10,373.82	0	-	10,373.82	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ม ²	40.00	0	-	11.88	475.20	475.20	
7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรงทำเชิงรูป #12x0.20 ม.กว้าง 2.50 ม.ยาว 50 ม.	ม ²	40.00	22.21	888.22	5	200.00	1,088.22	
	- Ø RB 15 มม. (1.387 kg/m.)	กก.	12.48	16.15	201.59	3.30	41.19	242.79	
	- Ø DB 16 มม. (1.578 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
	- Ø RB 19 มม. (2.226 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.20	46.73	56.22	0	-	56.22	
9	วัสดุขี้เถ้าแฉะที่ผลิตผสมทราย	ลิตร	2.5	45	112.50	0	-	112.50	
10	ค่าขอยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	8	0	-	13.43	107.44	107.44	
11	แฉะที่ลึงเหล็ก+จาระบีที่ Dowel Bar	จุด	18	4	72.00	0	-	72.00	
12	ค่าแบบเหล็กข้างตึกยาว 2 ชั้น	ม.	10	0	-	20.60	206.00	206.00	
13	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	1.2	10	12.00	0	-	12.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรง	ม ²	40.00		13,085.44		1,379.13	14,464.58	/ พท.40 ม ²
	- ราคาวัสดุและค่าแรง / ม ²	ม ²	1		327.14		34.48	361.61	
	- ราคา/ความยาว ถนน 1 เมตร	ม ²	4		1,308.54		137.91	1,446.46	
	- ความยาวถนน	ม.	94		123,003.18		12,963.86	135,967.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.  กรรมการ
(จ้านัญ ศรีทันหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีธดา)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายดิศพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาท่อระบายน้ำ คสล.

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 0.40 ม.ต่อความยาว 1.00 ม.จำนวน 1 จุด จุดละ 6 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง สายทิศตะวันตกหมู่บ้านเชื่อมสายเสียด-กระสัง หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ร.ล.	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด	ม ³	0.918	0	0	20.53	18.85	18.85	
2	ทรายรองพื้นแน่น	ม ³	0.026	514.02	13.36	91	2.37	15.73	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ม ³	0.049	1,635.51	80.79	306	15.1164	95.91	
4	ปูนทรายลาดท่อ								
	4.1 ปูนทรายยาแนว	ม ³	0.002	879.73	1.76	0	0	1.76	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.Ø 0.40ม.มอก.ชั้น3	ท่อน	1.00	327.1	327.1	140	140.00	467.1	
	วางและกลบกลับ								
รวมราคาต่อ1ท่อน								599.36	
จำนวนท่อศก.Ø0.40ม. ทั้งหมด 6 ท่อน								3,596.13	1 จุดละ 6 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(จักรานุก ศรีทำนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมประไพพาณิชย์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ วุฒิจิตยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาป้ายโครงการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายทิศตะวันตกหมู่บ้านเชื่อมสายเดิมด-กระสัง หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กกลม ๒"	ม.	3.00						
2	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1x2"	ม.	10.80						
3	เหล็กแผ่นดำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	1.00						รวมลวดเชื่อม
4	งานสี(ทารองพื้น 1 เที่ยวและทาสีจริง 2 เที่ยว)	จุด	1.00						
5	คอนกรีต 1c' 240 กก./ตร.ม. (รูปลูกบาศก์)	ม ³	0.052						
6	ตัวหนังสือ	จุด	1.00						
7	งานจุดหลุมติดตั้งป้าย	ลบ.ม.	0.04						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(ชำนาญ ศรีห่านา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีธมาญ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี