

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ผู้ว่าราชการฯ กองช่าง อบ.ต.บ้านดอนธรรม

ประเภท งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมถนนลาดยาง 2208 (บางช้าง-เสาโทรพิทักษ์) หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระดัง อำเภอกะดัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลดอนธรรม

แบบอยู่ที่ ตามแบบเทศบาลดอนธรรม

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน ...4... แผ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- บัวขีงการ	1 ปี			ใช้ร่วมกับ Factor F
	- บัวประชิดกันขีงการ	1 ปี			ใช้ร่วมกับ Factor F
	- ทรายถมหน้า 0.40 ม.	7,184.03	1.3074	9,405.47	
2	ประเภทงานทาง				
	- ถนนผิว 4.00 ม.	405,008.20	1.3624	551,783.17	
3	ประเภทงานรถบรรทุก				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินโอน				
	เงินส่งมอบจ่าย.....%				
	เงินประกบยกงานอีก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นงบประมาณ (ราคากลาง)			581,188.65	
	คิดเป็นค่าผลงาน			538,000.00	
จำนวนรวมเงินแปดพันสามร้อยแปดหมื่นบาทถ้วน					

ขนาดพื้นที่ พื้นผิวงาน 1,120.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 480.36 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ สิงห์ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(จำนวน สีทันนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ แสงปรีชา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิชชา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคากอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมถนนลาดยาง 2208 (บางซำ-เสนาโทรศัพท์) หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดความ กว้าง 4.00 ม. ความยาว 280.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร

พิจารณาที่ความยาว 10 เมตร

เต็มผิวจราจร = 4.00 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ม ²	40.00	0	-	3.5	140.00	140.00	
2	ทรายรองพื้น	ม ³	2.00	514.02	1,028.04	91	182.00	1,210.04	
3	งานดินถมไหล่ทาง	ม ³	0.3	0	-	91	27.30	27.30	จุดรับทาง
4	หินคลุกถมไหล่ทาง	ม ³	0.90	378.94	341.05	0	-	341.05	
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ (fc' 240 ksc)	ม ³	6.00	1,728.97	10,373.82	0	-	10,373.82	
6	ค่าปุ๋ยคอกบด	ม ²	40.00	0	-	11.88	475.20	475.20	
7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป #0.20x0.20 ม.กว้าง 2.50 ม.ยาว 50 ม.	ม ²	40.00	22.21	888.22	5	200.00	1,088.22	
	- Ø RB 15 มม.(1.387 kg/m.)	กก.	12.48	16.15	201.59	3.30	41.19	242.79	
	- Ø DB 16 มม.(1.578 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
	- Ø RB 19 มม.(2.226 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
8	ลาวผูกเหล็ก	กก.	1.20	46.73	56.22	0	-	56.22	
9	วัสดุยานพาหนะที่ผสมทราย	ลิตร	2.5	45	112.50	0	-	112.50	
10	ค้ำยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	8	0	-	13.43	107.44	107.44	
11	แอสฟัลท์ทาเหล็ก+จาระบีที่ Dowel Bar	จุด	18	4	72.00	0	-	72.00	
12	ค้ำแบบเหล็กข้างติดยาว 2 ซ้ำ	ม.	10	0	-	20.60	206.00	206.00	
13	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	1.2	10	12.00	0	-	12.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรง	ม ²	40.00		13,085.44		1,379.13	14,464.58	/ พท.40 ม ²
	- ราคาวัสดุและค่าแรง / ม ²	ม ²	1		327.14		34.48	361.61	
	- ราคาความยาว ถนน 1 เมตร	ม ²	4		1,308.54		137.91	1,446.46	
	- ความยาวถนน	ม.	280		368,392.45		38,815.75	405,008.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติย์ ตั้งชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ..... กรรมการ
(ชำนาญ ศรีรักษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีธนาย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาท่อระบายน้ำ คสล.

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 0.40 ม.ต่อความยาว 1.00 ม.จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมถนนลาดยาง 2208 (บางข้าว-เสาทิรศัพท) หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุด	ม ³	0.918	0	0	20.69	19.00	19.00	
2	ขากยรองพื้นแน่น	ม ³	0.026	514.02	13.36	91	2.37	15.73	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ม ³	0.049	1,635.51	80.79	306	15.1164	95.91	
4	ปูนทรายคาดท่อ								
	4.1 ปูนทรายยาแนว	ม ³	0.002	879.73	1,759.464	0	0	1.76	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.Ø 0.40ม.มอก.ชั้น3	ท่อน	1.00	327.1	327.1	140	140.00	467.1	
	วาล์วและกลบกลับ								
รวมราคาต่อ1ท่อน								599.50	
จำนวนท่อศก.Ø0.40ม. ทั้งหมด 12 ท่อน								7,194.03	2 จุดจุดละ 6 ท่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(ชำนาญ ศรีทำนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ แอมปรีธชัย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ วุฒิพิทยา)
นายกเทศมนตรี


รายละเอียดประมาณราคาป้ายโครงการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมถนนลาดยาง 2208 (ถางข้าว-เสาโทร์คัพท์) หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กกลม Ø 2"	ม.	3.00						
2	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1"x2"	ม.	10.80						
3	เหล็กแผ่นดำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	1.00						
4	งานสี(ทาสีรองพื้น 1 เที่ยวและทาสีจริง 2 เที่ยว)	จุด	1.00						รวมลาดเชื่อม
5	คอนกรีต fc' 240 กก./ตร.ม.(รูปลูกบาศก์)	ม ³	0.052						
6	ตัวนำฝังสื่อ	จุด	1.00						
7	งานผูกหมุดติดตั้งป้าย	ลบ.ม.	0.04						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอาทิตย์ ตั้งอัครชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
 (ชำนาญ ศรีทำนา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุรักษ์ แอมประมณย์)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 ลงชื่อ.....
 (นายอดิพงษ์ วุฒิจิตยา)
 นายกเทศมนตรี

จรรยาบรรณประมาณราคาป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างโครงการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายเชื่อมถนนลาดยาง 2208 (บางข้าว-เสาทิวทัศน์) หมู่ที่ 21 บ้านหนองปลาไหล ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นผ้าไวนิลพร้อมตัวหนังสือ (ตามแบบ) ขนาด 1.20x2.40 ม	แผ่น	1.00						รวมกับ Factor F
2	โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x2"	ชุด	1.00						
3	งานติดตั้งป้าย	เหมา	1.00						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติชัย หังศรีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.อ. กรรมการ
(ชำนาญ ศรีท่ามา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีธมาย์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี